



OBSERVACIONES PRESENTADAS POR COMWARE EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2010

1. En el **FORMATO No. 2 – PROPUESTA ECONÓMICA**, ítem 5.25 “*Suministro, transporte e instalación de Dust Cover color negro, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento*”. Cantidad UN 4. Solicitamos el favor de especificar a que hace referencia este ítem; ya que los Dust cover son las tapas ciegas de los face plate.

Respuesta: *El ítem hace referencia a los dust cover de las cuatro (4) bandejas de fibra (Una por cada piso) ya que los elementos pertenecientes a los face plate están relacionados en el ítem 5.6*

2. Solicitamos aclarar si el Rack que se ofrezca debe ser de la misma marca del cableado que se está ofertando o, puede ser de fabricación nacional, siempre y cuando cumpla con las especificaciones técnicas del mismo.

Respuesta: *El gabinete de comunicaciones puede ser de cualquier marca reconocida que cumpla con las características técnicas descritas en el numeral 2.1 “especificaciones técnicas”, ítem (H, I)*

3. Aclarar si el switch 3Com 5500G existente cuenta con el modulo instalado de 10G?

Respuesta: *El switch 3Com 5500G cuenta actualmente con 4 módulos SFP de 10Gb instalados y funcionales.*

4. En el **FORMATO No. 2 – PROPUESTA ECONÓMICA**, ítem 10.4: “Trámite de aprobación ante Codensa S.A.”. Cantidad UN 2. Solicitamos especificar, si este ítem hace referencia a un aumento de carga de las acometidas existentes o, a un trámite de acometidas nuevas; ya que cada uno de los pisos cuenta con contador independiente en el sub-sótano.

Adicionalmente, solicitamos el favor de aclarar de que manera se manejara el tiempo de este trámite (Puesto que el mismo depende de terceros). frente a los tiempos de entrega del proyecto.

Respuesta: *Según información suministrada directamente por CODENSA, para el montaje de las dependencias de la Alta Consejería para la Reintegración, en el edificio ubicado en la calle 14 No. 7-19, se requiere una potencia disponible de 100Kw en la cuenta de energía. Actualmente se tiene una cuenta de 8Kw de capacidad, por lo tanto se debe realizar un aumento de carga, instalando los equipos, cableados y celdas acordes a la potencia requerida.*

Con respecto al tiempo ofertado, en esté se debe incluir el tiempo necesario para los tramites con CODENSA.